

Коммерческое предложение № 3

**Смета на выполнение ремонтных работ дороги (длиной 2,5км шириной 5м)
горячим асфальтом в СНТ «Снежная долина» по 1, 3, 10, 14 кварталам**

№ п/п	Наименование работ и расходных материалов	Ед.изм	Кол-во	Цена, руб.	Всего
1	Устройство выравнивающего слоя 5см из асфальтной крошки с применением асфальтоукладчика, уплотнение катком, разлив битумной эмульсии. В том числе работа техники: автосамосвал, трактор	м ²	12500	220,00	2750000,00
2	Устройство покрытия толщиной 5см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика, уплотнением катком не менее 4 тонн. В том числе работа техники: автосамосвал, трактор	м ²	12500	800,00	10000000,00
ИТОГО:					12750000,00

Предполагаемый сбор на ремонт дороги по 1, 3, 10, 14 кварталам на 158 участков составит:	80 696
--	---------------